

Caurules teknes atzīme	2.82		2.90		2.90		2.98		3.33		3.39		3.31		3.34		3.34		3.38		3.67		3.68
Projektētās zemes virsmas atzīme	4.86		4.60*		5.00		4.78		5.05		4.84*		5.05		4.94*		5.14		4.98*		5.30		5.29
Esošās zemes virsmas atzīme	4.86		4.60*		5.00		4.78		4.99		4.84*		4.99		4.94*		5.03		4.98*		4.88		4.87
Caurules apzīmējums	PP kanalizācijas caurules DN 160; T8				PP kanalizācijas caurules DN 160; T8				PP kanalizācijas caurules DN 160; T8								PP kanalizācijas caurules DN 160; T8				PP kanalizācijas caurules DN 160; T8		
Pamatne	Smilts apbērums				Smilts apbērums				Smilts apbērums								Smilts apbērums				Smilts apbērums		
Slīpums / Garums	0.0054		15.30		0.0054		14.40		0.0054		10.70		0.0054		6.40		0.0054		8.00		0.0054		1.90
Attālums	15.30				14.40				10.70				6.40				8.00				1.90		
Aku Nr.	KA-7c DN 1000		KA-7d DN 200		KA-9 DN 1000		KA-9a esoša		KA-10 DN 1000		KA-10a DN 200		KA-10 DN 1000		KA-10b DN 200		KA-11 DN 1000		KA-11a DN 200		KA-13 esoša		KA-13a DN 200

NORĀDĪJUMI:

1. Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
2. Esošo pazemes komunikāciju dziļumu precizēt dabā.
3. Projektējamā cauruļvada šķērsošanas vietas ar esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt ar rokām.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas saplānot vadu izbūvi un savienošanu tā, lai netraucētu esošo komunikāciju darbību.

* tekņu atzīmes precizēt dabā.

*Visu esošo komunikāciju iebūves atzīmes un trases novietojumus precizēt dabā uz vietas.

SIA "3C"
Paula Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 30 25682

Būvpr.daļ.vad.	D. Ieviņa		12.2011.
Pārbaudīja	M.Leja		12.2011.
Izstrādāja	L.Jaudzema		12.2011.

Arhīva reģ. Nr. 00171

Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome
Lielā iela 11, Jelgava LV 3001

Platones tilta un Lietuvas šosejas posma no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai rekonstrukcija, Jelgavā

Platones ielas saimnieciskā kanalizācija

Garenprofili

Stadija	*Rasējuma marka*	*Lapa/lapas*
TP	UKT3	2/2